

宿迁市利港包装有限公司
年产 1000000 件纸箱和纸盒等纸制品项目污染治理设施竣工
环境保护自行验收意见

2021 年 08 月 07 日，宿迁市利港包装有限公司组织召开了年产 1000000 件纸箱和纸盒等纸制品项目竣工环境保护自行验收会。验收组由建设单位（宿迁市利港包装有限公司）、环评单位（江苏圣泰环境科技股份有限公司）、环保工程设计单位（江苏朗晟环保科技有限公司）、验收监测单位（徐州恒环环境技术有限公司）及专家组成（名单附后）。验收组查看了企业的验收监测报告，现场核实了项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，听取了建设单位和验收监测单位的介绍汇报。

根据《建设项目环境保护管理条例》（修正案）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环评以及批复等要求，形成自行验收意见如下：

一、 工程建设基本情况

（一）建设地点、主要建设内容

- 1) 建设地点：宿迁市苏州宿迁工业园区栖霞山路 28 号；
- 2) 性质：新建；
- 3) 建设规模：年产 1000000 件纸箱和纸盒等纸制品项目；
- 4) 工程组成

项目产品及规模见表 1，主要设备见表 2，辅助及公用工程情况见表 3。

表 1 项目生产线及产品情况

工程名称(车间、生产装置或生产线)	产品名称	环评设计能力	实际设计能力	年运行时数
印刷纸箱生产线	印刷纸箱	50 万件/年	50 万件/年	2400h
压痕纸箱生产线	压痕纸箱	50 万件/年	50 万件/年	2400h

表 2 项目主要设备一览表

序号	名称	型号	环评配套情况（台/套）	实际配套情况（台/套）	备注
1	三色水墨印刷成型机	PSD1425	2	1	/
2	二色水墨印刷成型机	3100X1480	2	1	/
3	薄刀分切成型机	BFY2000	1	1	/
4	半自动粘箱机	2800X1400	1	1	/
5	平压压痕切线机	ML-1100	1	1	/
6	平压压痕切线机	ML-1300	1	1	/
7	压合式糊盒机	1800	1	1	/
8	钉箱机	11000	3	3	/
9	打包机	1000	4	4	/

表 3 辅助及公用工程情况表

工程名称	建设名称		环评设计情况	实际建设情况
主体工程	印刷纸箱生产线		50 万件/a	50 万件/a
	压痕纸箱生产线		50 万件/a	50 万件/a
公用工程	给水		苏宿工业园区自来水管网供给，225t/a	苏宿工业园区自来水管网供给
	排水		生活污水经化粪池处理后排入苏宿工业园区污水处理厂	生活污水经化粪池处理后排入苏宿工业园区污水处理厂
	供电		市政电力管网供给，14.5 万 kWh/a	市政电力管网供给
环保工程	废气处理	印刷废气	集气罩收集+UV 光氧+活性炭吸附+15m 排气筒 1#	集气罩收集+二级活性炭+15m 排气筒 1#
		未被收集的印刷废气	提高集气罩收集率	提高集气罩收集率
	废水处理	生活污水	生活污水经化粪池处理后排入苏宿工业园区污水处理厂	生活污水经化粪池处理后排入苏宿工业园区污水处理厂
	噪声处理		降噪、隔声、合理布局	降噪、隔声、合理布局
	固废处理	生活垃圾	环卫清运	由环卫部门清运
		边角料	外售	外售
		碎扁丝	外售	外售
		废玉米胶桶	厂家回收	厂家回收

		废活性炭	委托有资质单位处置	委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处置
		废 UV 灯管	委托有资质单位处置	项目废气处理设施改用二级活性炭，故实际运行过程中不存在废 UV 灯管
		废油墨桶	由生产厂家回收	项目实际运行过程中，由于产生量较小，从经济角度上油墨厂家无法进行回收处理，由企业收集后委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处置

（二）项目审批及建设过程情况

项目审批及建设过程情况见表 4。

表 4 项目审批及建设过程情况

序号	项目	环评审批内容
1	立项	2019 年 07 月 03 日经宿迁市苏宿工业园区招商与经济发展局批准备案 (备案证号：苏宿园备【2019】11 号)
2	环评	2019 年 7 月江苏圣泰环境科技股份有限公司完成了项目的环境影响报告。
3	环评批复	2019 年 08 月 28 日苏州宿迁工业园区环境保护局对项目环评报告予以批复（苏宿园环批【2019】13 号）
4	本次验收项目环评内容	年产 1000000 件纸箱和纸盒等纸制品项目
5	本次验收项目开工及竣工时间	2019 年 9 月项目取得环评批复后开工建设，2021 年 5 月建设完成并调试投入生产。
6	排污许可证	本项目排污许可证为简化管理，已于 2021 年 08 月 06 日向宿迁市生态环境局进行申报。
7	工程实际建设情况	目前，项目的主体工程和环保设施已经建成并投入使用。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目总投资 200 万元，环保投资 20 万元，环保投资比例 10%。

（四）本次验收的范围

本次验收的范围为：本项目《年产 1000000 件纸箱和纸盒等纸制品项目建设项目环境影响评价报告表》及其批复规定的与建设项目有关的各项环境保护设施。

二、工程变动情况

本项目废气处理设备存在变动，原环评废气处理设施内容为 UV 光解+活性炭吸附装置，企业实际情况为二级活性炭吸附装置，故在企业实际运行过程中不存在废 UV 灯管，且由于废油墨桶产生量较小，该油墨生产厂家从经济角度上无法进行回收利用工作，企业已委托宜兴市凌霞固废处置有限公司进行处置。本项目实际运行过程中印刷成型机由原环评内容 4 台减至 2 台，故本项目对周围噪声环境影响减少。

三、环境保护设施建设情况

（一） 废水

项目废水主要为职工产生的生活污水，经化粪池处理后满足苏宿工业园区污水处理厂接管标准。

（二） 废气

本项目印刷产生的 VOCs 通过集气罩收集后经一套二级活性炭吸附处理后通入 15m 高排气筒 1#进行排放。

（三） 噪声

本项目实际运行过程中印刷机由原环评内容为 4 台，实际减至 2 台。由于生产设备数量减小，同时项目按照环评要求对设备采用隔声、减震、合理布局等防治措施，故项目实际噪声的排放值变小。

（四） 固体废物

项目营运期产生的固体废物主要生产过程中产生的边角料、碎扁丝、废油墨桶、员工的生活垃圾、废气处理设施产生的废活性炭、废玉米胶桶。其中边角料及碎扁丝由企业回收后外售处理；生活垃圾由环卫部门清运，废玉米胶桶由厂家回收，废活性炭及废油墨桶委托宜兴市凌霞固废处置有限公司进行处理。

（五）环境信息的公开

已按要求在相关媒体上公示相关信息。

四、环境保护设施调试效果

1) 废气

验收监测期间，根据监测结果可知，根据监测结果可知，项目排放的有组织 VOCs 排放速率与排放浓度均满足江苏省《大气综合排放标准》(DB32 4041-2021) 中表 1 其他的 NMHC 有组织排放标准。

项目无组织废气监测结果为项目厂界各监测点位满足江苏省《大气综合排放标准》(DB32 4041-2021) 中表 3 中无组织厂界监控点浓度限值标准。厂区内 VOCs 无组织排放满足《大气综合排放标准》(DB32 4041-2021) 中表 2 排放标准限值。

2) 废水

根据验收检测报告，生活污水排放口化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、pH 的排放浓度均满足苏宿工业园区污水处理厂接管标准

3) 噪声

根据验收检测报告，厂界噪声的昼间(夜间无生产)等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类排放限值。

五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为该项目竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

- 1) 根据生产工艺实际,进一步优化废气收集设施,提高废气收集效率;加强各类污处设施的运行维护,完善相关台账,确保污染物稳定达标排放;
- 2) 根据排污许可证要求,定期开展自行监测;
- 3) 加强公司内部环境保护管理制度建设和职工环境保护业务知识培训,提高环境保护管理水平和职工环境保护意识。
- 4) 建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神,建立健全各项环保规章制度,严格执行“三同时”制度。
- 5) 若改变建设内容和规模,建设单位应按环保部门的有关要求另行申报。

(以下无正文)

验收组成员(签名):



彭雪平 陈其艳 徐小明
王羽宸 符达 徐方 王宇轩

日期: 2021.08.07

宿迁市利港包装有限公司年产 1000000 件纸箱和纸盒等纸制品项目项目污染治理设施竣工环境保护

自行验收工作组签到表



2021年08月07日

姓名	单位	电话	身份证号码	备注
彭雪平	宿迁市利港包装有限公司	13515297517	362222197705026118	
陈其平	宿迁市利港包装有限公司	13515293370	321324198210056222	
任	宿迁市利港包装有限公司	13092467831	320324199210062764	
孙	江苏普世检测有限公司	15161258127	321302198210122016	
徐	江苏雨田环境工程有限公司	18762320894	320324198701061593	
王守林	江苏绿展环保科技有限公司	13951459559	320825198106080410	
王双霞	宿迁欣茂环保科技有限公司	15150607420	321302199808010822	